

## Capitolato tecnico

### FONDAZIONE INDA Richiesta Materiale Luci di Scena Rappresentazioni Classiche 2024

#### Noleggio dal 2/04/2024 al 14/07/2024

- N° 90 Ganci Aliscaff singoli
- N° 10 Ganci Aliscaff doppi
- N° 60 Canali Dimmer Kw 2,5 Dmx (completo di cablaggi XLR 5 Poli)
- N° 12 Canali Dimmer Kw 5,0 Dmx in 2 Rack (completo di cablaggi XLR 5 Poli)
- N° 140 Cavi DMX da 5–10–15 mt
- N° 120 Cavi Elettrici 16A da 5-10-15 mt
- N° 20 Cavi Elettrici 32A 220 V da 10-15 mt
- N° 13 Splitter a 6 uscite
- N° 120 Sdoppiatori 16A 220V
- N° 20 Sdoppiatori 32A 220V
- N° 5 Cavi Multipli (Socapex) a 6 circuiti da mt. 5 completi
- N° 10 Cavi Multipli (Socapex) a 6 circuiti da mt 15 completi
- N° 20 Cavi Multipli (Socapex) a 6 circuiti da mt 25 completi
- N° 2 Power Box 160A 380V con uscite a 380V e 220V adeguate
- N° 1 Power Box 63A 380V con uscite a 380V e 220V adeguate
- N° 10 Ruzzole DMX da 100 mt
- N° 4 Sdoppiatori 63/32 A Trifase
- N° 4 Sdoppiatori 32A Trifase / 32A Monofase
- N° 1 DMX Wireless + 3 Ricevitori
- N° 3 Adattatori 16A / Civile
- N° 5 Cavi Civili 15A 5-10 mt
- N° 5 Ciabattini Elettrici Civili
- Mt 24 (8 Pezzi da 3 mt) di Americana da 30, con tutto il Kit per il montaggio
- N° 8 Elevatori Guil
- N° 2 Ciabattino Elettrico 16A / 16A
- N° 4 DVE
- N° 1 Schermo Touch per consolle con attacco HDMI

- N° 1 Gruppo di Continuità
- N° 1 Nodo di Rete SnakeSys B4 Four Universe Ethernet A Scatola Dmx 512
- N° 4 Postazioni Intercom Wireless
- Mt 150 Cavo di Rete Cat 6 + 10 Connettori

Per tutta la durata del noleggio dovrà essere garantita l'assistenza anche telefonica per l'intera giornata lavorativa (dalle ore 12,°° alle ore 00,°°) 7 giorni su 7.

Inoltre a causa di malfunzionamento e/o di rottura del materiale noleggiato, dovrà essere assicurata la riparazione e/o la sostituzione dello stesso entro le 24 ore dalla segnalazione.